南昌市天成温室工程有限公司“5·29”高处坠落事故调查报告

2025年5月29日11点20分左右，南昌市进贤县工业园区的原南昌市天成温室工程有限公司（南昌正荣金属容器有限公司）厂区内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失43万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求积极妥善处理好善后工作，迅速查明事故原因。为认真落实县委、县政府有关指示精神，进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》有关要求，进贤县政府成立了由县应急管理局牵头，驻县政府办纪检监察组、县科工信局、县住建局、县人社局、县总工会、县公安局、进贤产业园管理委员会等部门组成的南昌市天成温室工程有限公司“5·29”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故全面开展调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和分析论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对

暴露出的问题提出了整改和防范措施意见。

经调查认定，该事故是一起因发包单位未履行安全生产管理职责、施工工人违规作业而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员概况

1.事故发生地单位（发包方）：南昌正荣金属容器有限公司，于2019年12月注册成立，注册资金：玖佰玖拾玖万元整，法人：章*，经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包，金属结构制造，金属结构销售，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，建筑工程用机械制造，劳务服务（不含劳务派遣），农业机械制造，农用薄膜销售，农林牧渔机械配件销售。统一社会信用代码：**********，南昌正荣金属容器有限公司是一家有限责任公司（自然人独资）。

2.承包方：梁*根、梁*，承接屋顶彩钢瓦翻新业务，梁*系本次事故中死者梁*根的儿子。

3.相关单位概况：南昌市天成温室工程有限公司，于1994年4月注册成立，注册资金：伍佰壹拾玖万元整，现法人：章*。经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包，建设工程设计，温室气体排放控制装备制造，温室气体排放控制装备销售，金属结构制造，农业机械制造，金属结构销售，农林牧副渔业专业机械的

制造，农业机械销售，机械设备研发，农用薄膜销售，保温材料销售，花卉种植。统一社会信用代码：**********。南昌市天成温室工程有限公司是一家有限责任公司(自然人投资或控股)。

南昌市天成温室工程有限公司由章*明设立，后拆分成南昌市天成温室工程有限公司与南昌正荣金属容器有限公司，南昌市天成温室工程有限公司与南昌正荣金属容器有限公司分设独立法人，开展独立经营。南昌正荣金属容器有限公司法人章*与南昌市天成温室工程有限公司法人章*系亲兄弟关系，根据双方签订的分家协议，原南昌市天成温室工程有限公司厂区北边的厂房（即事故发生地）为南昌正荣金属容器有限公司所有。南昌正荣金属容器有限公司法人章*授权其父亲章*明负责公司日常管理。

（二）相关合同签订情况

施工合同：南昌正荣金属容器有限公司负责人章*明与梁*根就更换厂房屋顶彩钢瓦进行对接洽谈后，梁*根委托其子梁*与章*明签订了一份手写施工合同，约定更换厂房屋顶彩钢瓦，面积约壹万平方米。

（三）事故相关方安全管理情况

南昌正荣金属容器有限公司：落实了施工现场日常安全生产检查，指出了施工现场隐患问题，但是未及时督促承包方进行整改，未履行相应安全管理职责。其负责人章*明与承包方代表梁*虽然签订了施工合同，但是合同第五条注明“如有工伤事故，一

切均由乙方负责，与甲方无关”，未明确双方安全生产管理职责，根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，视为无效条款。

（四）事故发生经过

2025 年 5 月 29 日上午 11 时 20 分左右，梁*根在屋顶更换彩钢瓦，踩着屋顶檩条下去时，不慎踩到拆掉螺丝的屋顶旧瓦片，从高度约 9 米的屋顶直接摔落，发生高空坠落事故。经进贤县人民医院、南昌大学第一附属医院（象湖院区）多方救治无效，16 时 44 分左右送回泉岭家中后，梁*根死亡。

（五）事故现场情况

事故现场情况：事故所在位置为南昌正荣金属容器有限公司厂房，事发时现场正在更换厂房屋顶彩钢瓦，事故现场无破坏。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故共造成 1 人死亡，死者梁*根，男，身份证号：**********，户籍地址：进贤县泉岭乡********，为本次事故施工承包方兼作业人员。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）标准和规定统计，核定事故共造成直接经济损失约 43 万元（主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金、丧葬费、精神抚慰金费等费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 05 月 29 日 12 时 10 分，接到事故单位报告后，县应急管理局、进贤产业园管理委员会、新区派出所、星火派出所立即赶赴事故现场，县委办、县政府办、县应急局在规定时间内按要求向上一级电话、书面报送了事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，死者儿子梁*拨打了 120 急救电话，并通知了南昌正荣金属容器有限公司负责人章*明，告诉其现场情况。南昌正荣金属容器有限公司负责人章*明立即赶往现场，组织人员配合急救工作，并积极配合相关部门开展现场维稳及调查取证工作。

（三）医疗救治和善后情况

进贤县 120 急救中心接报后，立刻派出 120 急救车辆人员赶赴现场，将梁*根送往进贤县人民医院救治，后转送至南昌大学第一附属医院（象湖院区）继续救治，南昌大学第一附属医院（象湖院区）医护人员在对梁万根开展救治无效后，建议家属送回家中处理后事。梁*根在被梁荣送至进贤县泉岭乡家中后死亡。事故发生后在进贤产业园管理委员会和相关部门调解下，死者家属情绪稳定，善后工作得到了妥善处理。

三、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

梁*根（合同实际洽谈人）安全意识淡薄，违反本岗位安全操作规程，在未持有高空作业操作证、未进行任何安全防护措施的情况下在作业面施工，不慎从高空坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

南昌正荣金属容器有限公司安全管理不到位，主体责任落实不到位，未在合同内明确双方安全生产职责，未对承包方的安全生产工作实施有效的统一协调、管理，未对施工方进行特种作业持证情况资质审查，未对施工方开展安全教育培训，未及时发现、督促承包方消除各类事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

梁*根，施工项目承包方兼工人，安全意识淡薄，违反本岗位安全操作规程，在未持有高空作业操作证、未进行任何安全防护措施的情况下在作业面施工，不慎发生坠落，导致事故发生，应对事故的发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人的行政处罚建议

南昌正荣金属容器有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训落实不到位，未安排专门安全管理人员对高处作业行为实施有效的安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未对承包方的安全生产工作实施有效的统一协调、管理，对施工现场定期检查不到位。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项的规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

章*明，南昌正荣金属容器有限公司主要负责人，履行主要负责人职责不到位，督促、检查本单位施工工程项目的安全生产工作不到位，未及时消除施工现场存在的各类事故隐患，其行为应违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，对该起事故发生负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

1.南昌正荣金属容器有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，增强安全生产工作的紧迫感和责任感，处理好安全与生产的关系，确保企业安全形势稳定可控。要严格落实全员安全生

产责任制，督促各级管理人员和作业人员严格执行企业安全生产规章制度和操作规程。强化安全教育培训工作，提升员工遵章守纪意识，提高安全技能，鼓励员工及时发现和制止违章行为。

2.属地要吸取事故教训，高度重视施工领域的安全生产管理工作，采取切实有效的管理方式，压紧压实生产经营单位的安全生产主体责任，督促其加强对施工作业现场危险作业的安全管理，加大对辖区内施工领域工程项目的安全检查力度，对问题突出的企业进行通报批评，对发现的违法违规行为，依法移送相关部门进行处理。

3.各行业主管部门要严格落实“三管三必须”工作要求，进一步落实安全生产监管责任，压实施工作业项目参建方的安全生产主体责任，督促发包单位严格按照外包外租工作要求，加大对承包方安全生产工作的统一协调管理，定期开展安全检查，确保各方安全责任落实到位，坚决防范类似事故再次发生。