沃达建设集团有限公司4.3挤压伤害一般事故案调查报告

2023年4月3日，下午13时40分左右，沃达建设集团有限公司在老转炉渣跨厂房拆除项目过程中，发生一起被物体挤压胸部致死亡1人的生产安全事故。

事故发生后，抚顺市望花区人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》组成了由望花区应急管理局、区总工会、市公安局望花分局组成的“4.3”生产安全一般事故事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察和对相关人员的询问，收集了有关物证、书证，现已查清事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议和事故防范措施。具体情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

1.沃达建设集团有限公司，类型：有限责任公司；注册地址：山东省泰安市肥城市老城街道办事处工业园瑞福路；法定代表人：辛国栋；抚顺新钢铁原老转炉渣跨厂房拆除项目负责人：袁红辛。

2.江西兴成再生资源有限公司，类型：有限责任公司；注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经济开发区320国道以北、灯谷大道以西；法定代表人：陆明阳；抚顺新钢铁原老转炉渣跨

厂房拆除项目负责人：封国贵。

（二）双方签订合同及安全生产协议情况

抚顺新钢铁有限责任公司以招标方式将原老转炉渣跨厂房及设备资产出售，江西兴成再生资源有限公司中标，与抚顺新钢铁有限责任公司签订了资产交易合同，因需进行拆除作业，江西兴成再生资源有限公司不具备拆除资质，将拆除作业项目发包给沃达建设集团有限公司，并签订了施工承揽协议。抚顺新钢铁有限责任公司与江西兴成再生资源有限公司签订了安全管理协议，江西兴成再生资源有限与沃达建设集团有限公司签订了安全管理协议。

（三）施工现场情况

施工现场由沃达建设集团有限公司施工，沃达建设集团有限公司对施工现场存在的风险分析不到位，未辨识出现场可能存在的事故风险，该公司负责现场安全管理的人员无安全管理资格证，对现场安全管理不到位；江西兴成再生资源有限公司未配备持有安全管理资格证的安全管理人员，未对现场进行有效的统一协调管理，对施工现场安全管理不到位。

二、事故经过及救援情况

2023年4月3日下午，沃达建设集团有限公司在抚顺新钢铁原老转炉渣跨厂房拆除项目施工，约下午1点30分，在实施地面切割天车横梁作业时，因切割后天车横梁重心发生偏转，导致天车横梁倾覆，将现场正在进行施工作业的工人王永欣挤压在横梁与其它拆卸物体之间，事故发生后现场其它施工人员叫来钩机将横梁移开，约2分钟后将伤者救出，

送往盛京医院集团抚顺医院救治，经医院抢救无效后死亡，经鉴定王永欣系因身体遭受暴力作用，造成胸腹腔脏器严重损伤死亡。



图 1 事故现场位置示意图

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害程度
王永欣	58	男	初中	切割工	死亡

本次事故损失工作日 6000 天，直接经济损失 120 万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

切割天车横梁时因横梁重心发生偏转，导致天车横梁倾覆，挤压王永欣胸部致其死亡。

（二）间接原因

1. 沃达建设集团有限公司对施工现场安全风险分析不到位，未辨识出倾覆风险，负责现场安全管理的人员无安全

管理资格证，对现场管理不到位，对事故的发生负有责任。

2.江西兴成再生资源有限公司未配备持有安全管理资格证的安全管理人员，对施工现场未进行有效的统一协调管理，对施工现场安全管理不到位，对事故的发生负有责任。

（三）事故性质

调查组经过认真调查分析，认定此起事故为一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任者及事故单位的处理建议

（一）事故单位处理建议

1.沃达建设集团有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，未辨识出倾覆风险，施工现场安全管理不到位，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款规定，建议给予该公司32万元（叁拾贰万元整）人民币罚款的行政处罚；

2.江西兴成再生资源有限公司，作为项目的发包方，对施工现场未进行有效的统一协调管理，对事故的发生负有责任，建议给予该公司3万元（叁万元整）人民币罚款的行政处罚。

（二）事故单位有关责任者处理建议

1.袁红辛，沃达建设集团有限公司抚顺新钢铁原老转炉渣跨厂房拆除项目负责人，在项目施工过程中未严格履行主要负责人安全生产职责，未采取有效措施消除事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第一款建议给予袁红辛处26124元（贰万陆仟壹佰贰拾肆元整）人民币罚款的行政处罚；

2.孙朋，沃达建设集团有限公司抚顺新钢铁原老转炉渣跨厂房拆除项目现场安全管理人员，未取得安全管理资格证，对施工现场未进行有效的安全管理，未辨识出潜在的安全隐患，对此起事故负有责任。依据《安全生产法》第九十六条规定，建议给予孙朋处17032.39元（壹万柒仟零叁拾贰元叁角玖分）人民币罚款的行政处罚；

3.封国贵，江西兴成再生资源有限公司抚顺新钢铁原老转炉渣跨厂房拆除项目负责人，未认真履行安全管理职责，对承包单位的安全生产统一协调、管理不到位，对此起事故负有责任。依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议给予封国贵6千元（陆仟元整）人民币罚款的行政处罚。

4.孙守亮，江西兴成再生资源有限公司抚顺新钢铁原老转炉渣跨厂房拆除项目安全管理人员，未取得安全管理资格证，未认真履行安全管理职责，对承包单位作业现场安全生产统一协调、管理不到位，对此起事故负有责任。依据《安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议给予孙守亮6千元（陆仟元整）人民币罚款的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

1.沃达建设集团有限公司主要负责人应切实肩负起单位安全生产第一责任人职责，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全管理，督促检查单位安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

2.沃达建设集团有限公司应配备取证的安全管理人员对作业现场进行安全巡查，及时制止违章操作行为，对排查出

的安全隐患要及时整改，落实到位；同时企业要认真组织开展安全风险因素辨识工作，切实做好隐患排查治理工作。

3.江西兴成再生资源有限公司，应加强外包项目安全管理，切实履行各自的安全生产管理职责，对承包单位要进安全生产统一协调、管理，及时消除安全事故隐患。

4.江西兴成再生资源有限公司在外包项目中应配备取证的安全管理人员对作业现场进行安全巡查，及时制止违章操作行为，对排查出的安全隐患要督促承包单位及时整改，落实到位。

望花区事故调查组

2023年6月1日