浙江港龙新材料股份有限公司
“3·20”死亡事故调查报告

2018年3月20日，位于我市马桥街道红旗大道35号的浙江港龙新材料股份有限公司（下称港龙公司）发生一起贴合机机械伤害事故，造成1人死亡，事故造成直接经济损失95.582万元。

事故发生后，市政府立即启动事故调查程序，成立事故调查组，对事故展开调查。现将调查情况报告如下：

一、事故调查组成员单位：

市安监局、市公安局、市总工会，邀请市监察委。

二、事故地点及现场人员情况

（一）事故地点

事故地点位于马桥街道红旗大道北侧、港龙公司二厂区贴合车间内西南侧的8#贴合机西侧。

（二）事发前现场人员情况

事故发生前现场共有3人，分别是8#贴合机带班长崔XX、操作工杨某（男，身份证号：53XXXXXX12，户籍地址：云南省XXXXXXXXXX新家坡社2号）、郭某某（男，身份证号：53XXXXXX15，户籍地址：云南省XXXXXXXXXX村民小组50号）。

三、企业概况

港龙公司成立于2000年3月29日，公司类型股份有限公司（非上市），注册地址：浙江海宁经编产业园红旗大道35号，注册资本贰亿贰仟壹佰柒拾陆万元整；公司法定代表人张某某。

该公司经营范围：PVC膜、经编布及贴合布、灯箱布、蓬盖布、产业用布、土工合成织物、纺织品、PVC地板、PVC壁纸、PVC汽车装饰膜、PVC高分子材料产品的技术开发、制造、加工、批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止和限制的除外；涉及前置审批的除外）。

港龙公司设立了安全部，负责公司安全生产、消防安全管理工作，该部门配有4名专职安全管理人员。该公司建立了安全生产规章制度及岗位安全操作规程。

四、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018年3月19日20时，港龙公司二厂区贴合车间带班长崔某某、贴合机操作工杨某及郭某某三人开始上夜班，该公司夜班工作时间为当日20时至次日8时，该三人当日夜班负责8#贴合机操作。

根据向该公司提取的现场视频监控记录显示：3月20日5时24分05秒，崔某某独自一人走到8#贴合机西侧；5时24分08秒，开始进行接网布作业（根据杨某、郭某某等人反映，推断崔某某应是去撕网布胶带或拉扯不平的网布）；5时24分13秒，其俯身靠上设备，随即在5时24分14秒其工作服被设备滚轴勾住；5时24分18秒，其整个人被带入设备中，头部向下卡在滚轴内。（上述时间节点均为视频监控记录时间）

（二）现场救援情况

事故发生后，在8#贴合机北侧的杨某首先发现情况，并按

下了8#贴合机急停开关；车间内其他员工向公司负责人报告并报警，同时组织现场施救。崔某某被救出后，已处于昏迷状态，被赶到现场的120急救车接至市人民医院抢救，经抢救无效后，崔某某于3月20日6时30分死亡，其死亡原因为机器绞伤。

五、死者情况

崔某某，男，身份证号：41XXXXXXXX96，户籍地址：河南省XXXXXX崔寨村，系港龙公司二厂区贴合车间8#贴合机操作工、带班长。

六、事故类别

机械伤害

七、事故性质

一般生产安全责任事故

八、事故原因

（一）事故直接原因

1、崔某某违规、冒险作业，根据港龙公司贴合机操作说明书规定，拉网布作业时必须两人配合作业，禁止单人作业，而崔某某独自一人贴近设备进行接网布作业，导致其工作服左袖被网布及滚轴勾住并将其带入设备致伤，经抢救无效死亡。

2、贴合机存在事故隐患因素且缺乏相应的安全防护措施，员工工作服（纽扣）与网布、设备滚轴部件接触易被勾住，导致人员受到机械性伤害。

（二）事故间接原因

1、港龙公司未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未认真落实生产作业现场的安全监管及

监护工作。

2、港龙公司主要负责人张某某未认真履行安全生产法定职责，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除事故隐患。

九、事故责任及处理意见建议

经事故调查组调查认定：

（一）崔某某对本起事故的发生负有责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）港龙公司对本起事故的发生负有责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对港龙公司给予行政处罚。

（三）港龙公司主要负责人张某某对本起事故的发生负有责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对张新龙给予行政处罚。

十、防范措施

（一）生产经营单位应认真落实安全生产主体责任，建立健全并督促员工严格执行本单位的各项安全生产规章制度及安全操作规程，落实生产作业现场安全监管监护，督促安全生产管理人员认真履行法定职责和本单位规定的岗位职责，加强对生产作业现场的安全生产监管，及时发现并消除事故隐患。生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员，应认真履行安全检查、隐患消除、现场监管等安全生产法定职责。

（二）建议马桥街道办事处将本起事故在辖区内进行通报，引导企业吸取本起事故教训，积极落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度、安全操作规程，落实作业监

管及监护，防止类似事故再发生。

海宁市人民政府“浙江港龙新材料股份有限公司
3·20物体打击死亡事故”调查组
2018年4月27日

附件：

浙江港龙新材料股份有限公司安全生产管理工作调查专篇

经查，浙江港龙新材料股份有限公司（以下称港龙公司）事故发生前的内部安全生产建设、管理现状如下：

一、港龙公司设立了安全生产管理机构（公司安全部），负责公司安全生产、消防安全管理工作，该部门配有4名专职安全管理人员。但该公司未能提供设立安全管理机构及任命安全管理人员的确认文件。

二、港龙公司的安全生产管理制度、安全操作规程均已建立，与员工也签有安全生产责任书，但是在督促员工严格执行本单位安全操作规程方面还存在缺陷，员工在作业过程中被发现存在违章违规、冒险作业的行为。

三、港龙公司主要负责人、安全管理人员未能认真履行安全生产法律法规规定的职责，在安全生产管理工作中存在疏忽。

鉴于本起事故的发生及产生的严重后果，责令港龙公司应认

真吸取事故教训，落实主体责任，强化安全管理，及时消除隐患，确保生产无事故。