

惠城区三栋镇“7•3”高处坠亡事故调查报告

2020年7月3日上午6时55分许，位于惠城区三栋镇陶前村革新小组舒香花园后侧一危房改造进行施工（扎钢筋）作业时，发生一起1名工人从高处坠落死亡事故，事故造成直接经济损失56万余元。

接到事故情况报告后，区委、区政府高度重视，主要领导马上作出批示，立即指派区应急管理局、区公安分局、三栋镇政府等有关部门工作人员立即赶赴现场了解事故情况，同时要求相关单位、人员妥善处理好善后有关工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，区政府于2020年7月12日成立了惠城区三栋镇“7·3”高处坠亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪为组长，由区应急管理局、区公安分局、区住房和城乡建设局、区总工会、三栋镇政府等单位派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，根据事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，对事故现场进行勘查，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。现将惠城区三栋镇“7·3”高处坠亡事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生地点

惠城区三栋镇陶前村革新小组舒香花园后侧一危房改造建筑中。

（二）事故相关个人情况

1.业主情况：范某辉，男，66岁，汉族，三栋镇村民。

2.施工方情况：钟某凡，男，34岁，汉族，广东惠州人。

（三）建筑工程有关情况

1.事故现场危房改造建筑工程项目业主范某辉（发包方），因其原住址瓦房面积小及现状已成危房，本村小组无法分配集体宅基地，为解决此问题，多方协调争取到陶前村革新小组一块80平方米的宅基地进行异地危房改造建设，拟建设4.5层房屋，并于2018年8月23日向上级部门申请核查批准。

2.个人包工头钟某凡（承包方）承接了范某辉在惠城区三栋镇陶前村舒香花园后的危房改造建筑工程项目（无合同），在2020年5月25日开始陆续带工人进入施工现场进行房屋建设。

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2020年7月3日上午6时55分左右，钟某凡安排方某川与其他五名工人在范某辉的改造房屋内进行施工作业，当天主要工作是扎钢筋,方某川在房屋第四层楼面东南角的临边通道进行作业时，从临边通道踩空坠落至一层楼面。经120医务人员现场抢救无效死亡。

（二）事故应急处置、评估情况

1.应急处置情况

①三栋镇应急处置

2020年6时55分，三栋派出所接到电话报告，陶前村革新小组危房改造（自建房）发生一起1人坠楼事故，已拨打了“120”急救；

2020年8时15分，三栋镇安监所就事故发生情况通过电话首报区应急管理局，同时向三栋镇党委、政府主要领导、分管领导及相关部门负责人报告，主要领导立即作出指示，指派分管领导带领相关部门前往现场并迅速启动了《惠城区三栋镇生产安全事故应急预案》；

2020年8时20分，三栋镇主要领导、分管领导立即带领应急办、安监所、派出所、治安队、城监队等部门人员第一时间赶赴现场；

2020年8时25分，三栋镇执法人员对事故场所主要部位进行了现场查封；

2020年9时40分，三栋镇党委、政府核实情况后，立即书面向区委、区政府总值班室报告了事故情况；

2020年10时00分，三栋镇政府书面向区应急管理局报告了事故情况。

②区政府应急处置

2020年8时15分，区应急管理局接三栋镇安监所电话报告；

2020年8时25分，区应急管理局值班员核实情况后，立即向带班局领导、值班股长报告。并根据局领导指示，报区委、区政府总值班室和电话通知区住建局安监站；

2020年8时40分，区应急管理局带班局领导和值班股长获悉情况后，带班局领导向局长汇报并率值班股长第一时间赶赴现场；

2020年9时00分，区委、区政府总值班室短信告知区有关领导；

2020年9时20分，区应急管理局、区住建局等部门人员抵达事发现场；

2020年10时00分，区应急管理局接三栋镇书面报告事故情况；

2020年10时45分，区应急管理局书面将事故情况报区委、区政府总值班室；

2020年11时00分，区应急管理局书面将事故情况报市应急管理局值班室。

2.应急处置评估

接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区应急管理局、三栋镇政府等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，按照职责分工，开展事故调查处理相关工作。

事故发生后各单位信息接收、流转通畅，相关职能部门协调联动情况良好，区委、区政府对信息发布的管控到位有效，对舆情的管控作了预防和安排，没有出现不良的舆论和负面的社会影响，事故信息处置得当;各应急队伍调动有效，反应及时，到达迅速，现场处置科学有效，安全风险化解及时，应急处置及时有效。

(三)事故伤亡情况（1死0伤）

方某川，男，汉族，47岁，湖北人，是钟某凡临时雇请的工人。

（四）善后处理情况

事故发生后，钟某凡积极与死者方某川的家属沟通协商，双方于2020年7月24日就善后赔偿事宜达成一致。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

方某川安全意识淡薄，在未做好安全防护措施的情况下，擅自进行高处施工作业。在施工现场四层楼面东南角未铺满安全立网脚手架内的临边通道，不慎坠落至一层楼面，最终经现场抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

事发地点为一栋面积约80平方米的四层楼建筑，建筑周围安全立网不完全封闭围挡，方某川作业点位于建筑东南角临边通道，据询问笔录和现场照片可知，当天天气晴，没有异常状况。

2.间接原因

个人包工头钟某凡，没有进行必须的资金投入，致使该项目工程不具备安全生产条件，导致建筑临边安全防护措施不足（作业现场的安全立网围挡不严密），并且未向施工人员提供劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，对建筑施工现场安全工作督促、检查不到位，未及时发现和消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。

四、相关政府部门履职情况

（一）惠州市惠城区三栋镇鹿颈村民委员会和企联村民小组根据《关于印发<惠城区村民危房改造、灾后重建涉及用地问题处理实施细则>的通知》（惠城整治“两违”组[2017]3号）的规定，审核范其辉的危房改造条件，同意其异地选址建设，并在2018年8月16日至2018年8月24日共7天，予以公示（姓名：范其辉；异地选址位：三栋镇陶前村；占地面积：80平方米；层高：3.5米；层数：4.5层；建筑面积：430平方米。村委会联系人：邓金荣，2599113）。

（二）惠城区村民住宅危房改造和灾后重建工作领导小组办公室于2020年5月23日对范其辉审批发放惠城区民危房改造施工牌，并于2019年6月5日经联席会议审批通过范某辉申请的惠城区村民“危房改造”房屋用地。

（三）惠城区三栋镇城市管理监察队分别于6月6日、6月9日、6月16日、6月22日、6月28日对范某辉在惠城区三栋镇陶前村舒香花园后的危房改造建筑工程项目进行巡查并记录,要求其做好安全措施，规范施工。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

方某川，钟某凡招聘的临时施工（扎钢筋）工人，自身安全意识淡薄，在四层楼面的临边通道作业时，没有采取系安全绳等安全防护措施，不慎从四层坠落至一层楼面经抢救无效死亡，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚个人（1人）

钟某凡，个人包工头，没有进行必须的资金投入，致使该项目工程不具备安全生产条件，导致建筑临边安全防护措施不足（作业现场的安全立网围挡不严密），并且未向施工人员提供劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，对建筑施工现场安全工作督促、检查不到位，未及时发现和消除事故隐患，建议由惠城区应急管理局依法对其给予行政处罚。

六、事故主要教训

这起事故反映了危房改造项目在推进过程中，个人包工头履行安全生产管理职责不到位，未进行必须的资金投入，以保证安全生产条件落实。现场施工人员安全意识淡薄，凭经验盲目施工，最终导致事故的发生，教训极其深刻。

七、事故防范措施建议

（一）进一步提高政治站位，以高度的责任感抓好安全生产工作。全区各镇（街道）、各负有安全生产监督管理职责的部门，要进一步提高政治站位，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要批示和指示精神，严格按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》有关要求，强化责任落实，以高度的责任感抓好安全生产各项工作；深刻汲取三栋镇“7·3”高处坠亡事故的教训，结合各自辖区、各自行业领域安全生产工作特点，举一反三，树立“隐患就是事故”的理念，时刻绷紧安全生产这根弦，切实抓好安全生产各项工作落实，保持安全生产形势平稳。

（二）强化政府安全监管职责。各单位要认真落实安全生产“一岗双责”制度。各镇（街道）要落实好属地监管职责；各行业（领域）主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，切实抓好各自行业领域的安全生产监管工作。要抓好危房改造质量全面安全监管，提高施工技术水平。建议相关监管部门安排建筑设计和工程质监人员进行危房改造施工现场指导，不定期开展危房改造工程质量安全专项排查，发现问题及时整改。

惠城区三栋镇“7·3”高处坠亡事故调查组

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2020-08-21