“5·28”九江万艺触电死亡事故调查报告

2021年5月28日17时30分许，九江镇福星路一号万艺公寓发生一起触电事故，佛山市渔塘监控技术有限公司员工梅子彪（男，35岁，顺德人）在事发地点迁移监控摄像头过程中触电。另一名员工和公寓管理员发现梅子彪触电后，立即采取救援措施，将梅子彪救下后发现其已经昏迷，随即拨打120急救电话，伤者送往九江医院抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号)的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2019〕200号)的文件要求，成立了“5·28”九江万艺触电死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、供电局、九江镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“5·28”九江万艺触电死亡事故。

（二）事故发生时间：2021年5月28日17时30分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇福星路一号万艺公寓内。

（四）事故单位：佛山市渔塘监控技术有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约100万元。

调查组认定，“5·28”九江万艺触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市渔塘监控技术有限公司（以下简称渔塘公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440606MA5405T915；住所：佛山市顺德区龙江镇龙山陈涌居委会冲南路13号（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈国明；注册资本：人民币20万元；成立日期：2019年11月01日；营业期限：长期；经营范围：安装：监控设备工程，弱电工程；研发网络科技技术、网络安全技术研发；监控系统安全生产方案的咨询服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者梅子彪，男，汉族，1986年8月15日出生；住址：广东省佛山市顺德区龙江镇新华西良槎路三巷10号。

经查，死者梅子彪是佛山市渔塘监控技术有限公司的员工，未取得电工作业证。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2021年5月28日17时30分许，佛山市渔塘监控技术有限公司员工梅子彪在九江镇福星路一号的万艺公寓内迁移并安装监控摄像头，在安装过程中剪开现场的0.4kV电源线，将监控摄像头的电线与0.4kV电源线相连，在接线过程中触电。现

场还有渔塘公司另一名员工和公寓管理员在场，两人发现梅子彪触电后，立即采取救援措施，将梅子彪救下后发现其已经昏迷，随即拨打120急救电话，伤者送往九江医院抢救无效死亡。经确诊，梅子彪为电击伤致呼吸心跳停止导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

经查，渔塘公司负责万艺公寓的监控设备安装和日常维护，事发当天约定施工作业的事项为迁移并安装监控摄像头，施工作业过程中不需要对0.4kV电源线进行剪接，作业现场已有铺设好的电源线及插座可供监控摄像头取电。

（二）事故直接原因

梅子彪安全意识淡薄，未执行公司监控摄像头安装规程，在现场已有供电插座的情况下，对0.4kV电源线进行剪接，在作业过程中触电死亡，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

渔塘公司未有效落实作业人员安全培训工作，未有效教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，未及时制止违章作业行为，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故的发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市渔塘监控技术有限公司法定代表人陈国明未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效落实作业人员安全培训，未及时发现并制止员工的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，九江镇派出所、应急办等部门到场处理，

对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇相关部门组织渔塘公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议》，约定由渔塘公司向死者家属进行赔偿。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于梅子彪已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市渔塘监控技术有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山市渔塘监控技术有限公司法定代表人陈国明，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、对事故涉及建筑的处理建议

在事故调查过程中，发现发生事故的万艺公寓电线电路设置不合理，没有漏电保护总开关，首层（触电事故点）没有分路开关及漏电保护装置，线路在梯间直接接入，存在安全隐患。

根据此次调查中暴露出的问题，反映该公寓的安全隐患排查不彻底，未能切实履行安全生产主体责任。建议九江镇人民政府对该公寓存在的问题和涉嫌违法违规行为进行处理，切实落实安全生产主体责任。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位生产安全意识薄弱，未有效落实作业人员安全培训工作，未切实提高员工的安全作业意识，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故企业迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到九江镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对企业开展员工安全生产教育培训的监管，督促企业认真落实员工的安全生产教育培训工作。

（四）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

“5·28”九江万艺触电死亡事故调查组

2021年6月27日