

惠城小金口“5•22”亡人事故调查报告

2024年5月22日17时45分，惠城区小金口街道某厂在吊装过程中发生一起亡人事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，区领导高度重视，作出指示批示，强调要尽快查明事故原因，分清责任、认定事故性质。

为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全监管漏洞，防范遏制事故发生，2024年5月27日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，惠城区人民政府成立了惠城小金口“5·22”亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区安委办主任、区应急管理局局长任组长，区市场监管局、区公安分局、区总工会、区应急管理局，小金口街道办事处等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，聘请行业专家，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，查明了事故发生经过、人员伤亡情况，分析了事故原因及暴露的主要问题，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了下一步工作要求。

事故调查组认定，**惠城小金口“5·22”亡人事故是一起因工人违反劳动纪律，导致人员伤亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故相关情况

事故设备及管片情况

涉事设备为门式起重机，持有《通用门式起重机安装监督检验报告》。

二、事故发生经过及有关情况

（一）事故发生经过

2024年5月22日17时43分，惠州某厂区闫某锋擅自跨越警戒链条栏杆进入堆放区域，被管片碰撞受伤倒地。

（二）其他情况

2024年5月22日，17时至18时，小金口街道多云为主，平均气温29.0℃，平均风速0.5米/秒，最大风速1.0米/秒。

（三）事故应急处置及评估情况

1.事故信息接报及响应情况

（1）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人肖某红立即寻求其他工友帮助施救并通知东某公司主要负责人王某成，一起送闫某锋到医院救治，闫某锋经送医抢救无效死亡，120按流程拨打了110报警。

（2）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区委、区政府主要领导指派分管领导组织区公安分局、区市场监管局、区应急管理局、小金口街道办事处等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场和医院了解情况，迅速开展应急处置。

（3）医疗救治和善后情况

闫某锋被王某成送到惠州市第一人民医院小金口分院，经医院全力抢救无效，宣布死亡。

事故发生后，涉事各方积极与涉事家属沟通协商，全力做好善后工作。2024年5月26日，东某公司与死者家属达成一致意见，签订《死亡补偿协议》，死者已火化。

（4）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成1人死亡。

2.事故应急处置评估

此次救援处置及时，应急响应程序合法，措施得当，未造成二次伤害。经评估，本次事故处置行动及时、有序、有效。

三、事故原因分析

事故直接原因是：闫某锋安全意识淡薄，在管片下行过程中，擅自跨越警戒链条栏杆进入堆放吊装作业区域，被吊物（管片）晃动碰撞挤压致死。

（一）直接原因分析

根据视频并结合现场情况，分析如下：

喷浆工位作业人员闫某锋（死者）擅自越过警戒链条栏杆进入管片堆放吊装作业区域。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经专家现场勘查认定：闫某锋是被下行过程中发生摆动碰撞后反弹的管片，挤压致死。

2.医学鉴定：《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：窒息。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故单位存在的主要问题

瑞某公司作为生产单位，安全生产责任制不落实，未采取有效技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，吊装作业区使用链条式栏杆未有效隔离；未明确喷涂作业人员的岗位职责，对喷涂作业人员的安全生产教育和培训不到位，未教育和督促现场作业人员严格执行吊装作业安全操作规程，安全管理专业人员配备不足，吊装过程中未安排专门人员进行现场安全管理；未健全吊装作业安全生产规章制度和安全操作规程，吊装作业岗位职责不清。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡建议免予或不予追究责任人员

闫某锋违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定。鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.瑞某公司对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十八条、第四十一条、第四十三条的规定，建议由惠城区应急管理局对其作出行政处罚。

2.罗某林，瑞某公司主要负责人，未对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议由惠城区应急管理局对其作出行政处罚。

六、事故主要教训

（一）违反劳动纪律。闫某锋作为喷涂工，其工作岗位在链条栏杆外，在管片下行过程中帮助同事扶正管片，但其安全意识淡薄，不遵守劳动纪律擅自跨越警戒栏杆进入吊装作业区，被吊物（管片）晃动碰撞挤压致死。

（二）安全管理缺失。瑞某公司安全生产主体责任不落实，风险管控、隐患排查、教育培训等安全生产管理缺失，作业分区不到位，作业现场安全管理仍未形成有效监管。

七、事故整改和防范措施

事故相关单位要深刻汲取事故教训，不断改进和完善自身安全生产管理工作，建立全方位的安全风险管控和隐患排查治理制度，开展常态化巡查检查，切实消除安全隐患，防止类似事故发生。

（一）强化安全教育培训，提升人员安全意识。惠州某厂要切实吸取事故教训，强化从业人员安全教育培训，细化各工位安全培训内容，保证各岗位从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握

本岗位的安全操作技能及安全注意事项，全面提升岗位操作人员安全意识，树牢“不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产”的理念。

（二）强化现场安全管理，严查违规违章操作。惠州某厂要有效开展违章作业专项整治，严惩违章作业行为；要全面开展安全风险辨识，严格管控责任和管控措施，提升双重预防体系建设运行效果；要加强现场安全管理，强化物理隔离措施，有效分隔作业区域，并落实现场安全监控，坚决杜绝类似事故再次发生。

（三）增设安全监护设备，提升本质安全水平。在全厂区尤其是易发生安全事故的区域，对监控摄像覆盖情况进行全面排查，对监控缺失或不能正常工作的情况进行及时整改，确保监控全覆盖，无死角。对行人、车辆共用通道施划警示标线或设置专用通道，减少交叉作业，从本质上提升企业安全生产水平。

需督促指导各单位落实法律法规的安全责任和国家建设工程相关标准的要求，进一步抓好安全生产责任和措施落实，督促企业加大安全投入，落实好各项安全技术措施，有效遏制安全事故的发生，保持安全生产形势平稳。

相关附件：

来源：惠州市惠城区应急管理局　　时间：　2024-08-06